



SOBRAL CONSTRUTORA LTDA

AV. SALVADOR LEAL, SN, CENTRO, ALAGOA GRANDE PB.

CNPJ 19.967.720/0001-59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

SERVIÇO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL											
LOCAL: ALAGOA GRANDE - PB											
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE											
SINAPI: OUTUBRO DE 2023											
ORSE: SETEMBRO DE 2023											
BDI SERVIÇOS 22,47%											
BDI EQUIPAM. 13,24%											
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:									
ITEM	CLASSIFICAÇÃO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI	PESO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Serviço	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	310,63	380,47	1.863,96	2.289,82	6,922%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	Serviço	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	8,10	74,45	92,32	603,05	747,72	2,240%
2.2	Serviço	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	8,40	32,56	45,12	273,50	379,16	1,327%
3	INFRAESTRUTURA										
3.1	Serviço	73935/00208/2016	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	18,63	84,79	103,84	1.579,65	1.934,55	5,866%
3.2	Serviço	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	8,80	10,14	19,70	89,23	173,36	0,560%
3.3	Serviço	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	2,25	129,38	160,43	291,11	361,97	1,081%
3.4	Serviço	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	11,07	66,65	82,64	737,78	914,69	2,740%
3.5	Serviço	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	90,95	8,12	10,17	738,51	924,96	3,081%
3.6	Serviço	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	138,21	9,41	11,52	1.300,54	1.592,18	4,828%
3.7	Serviço	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	119,63	8,73	10,69	1.044,39	1.278,87	3,878%
3.8	Serviço	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	5,83	459,65	565,29	2.678,10	3.322,92	9,946%
4	SUPERESTRUTURA										
									15.492,52	18.939,65	57,53%

4.1	Serviço	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	2,32	48,70	59,64	112,98	140,10	0,420%
4.2	Serviço	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	7,28	91,10	113,87	663,60	829,01	2,464%
4.3	Serviço	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	119,79	9,12	10,17	1.092,44	1.218,26	4,057%
4.4	Serviço	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,73	9,39	11,54	6,86	8,66	0,025%
4.5	Serviço	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	41,23	9,41	11,52	387,95	474,97	1,440%
4.6	Serviço	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	261,35	8,73	10,69	2.281,58	2.806,39	8,472%
4.7	Serviço	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	122,70	7,49	10,73	919,02	1.125,16	3,412%
4.8	Serviço	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	5,87	459,65	565,29	2.696,69	3.318,28	10,015%
4.9	Serviço	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	5,87	223,34	274,70	1.310,30	1.612,53	4,866%
4.10	Serviço	1	CUP.01	LAJE TRELIÇADA 12CM (8+4) PARA PISO, COM ENCHIMENTO EM EPS, ESCORAMENTO INCLUSO	M²	54,69	110,10	135,42	6.021,10	7.406,29	22,360%

TOTAL GERAL R\$ 32.859,85