

SOBRAL CONSTRUTORA LTDA



AV. SALVADOR LEAL SN
CNPJ 19.967.720/0001-59

COMPOSIÇÕES

CUP 01		LAJE TRELIÇADA 12CM (8+4) PARA PISO, COM ENCHIMENTO EM EPS, ESCORAMENTO INCLUSO				UND: M ²
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PESQUISA DE MERCADO LOCAL	VIGOTAS TRELIÇADAS E CONCRETO FCK 25MPA. LANÇADO E ADENS	M ³	0,0571	R\$ 450,00	R\$ 25,70
2	PESQUISA DE MERCADO LOCAL	TELA Q61, 2,00x3,00M, Ø3.4c/15	M ²	1,02	R\$ 20,00	R\$ 20,40
3	PESQUISA DE MERCADO LOCAL	ESCORAMENTO COM ESCORAS E LONGARINAS METÁLICAS	M ²	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
TOTAL						R\$ 110,10

OBS: EM CADA ITEM JÁ INCLUSO OS CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS MESMOS